

ПОДОБЕКТ №	ПОИМЕНЕН СПИСЪК
1	бул."Славянски"
2	пл."България"
3	ул."Адам Митцкевич"
4	пл."Кристал"
5	ул."Карел Шкорпил"
6	ул."Цар Освободител"
7	ул."8 ^{ми} Март"
8	ул."Панайот Волов"
9	ул."Цар Иван Александър"
10	ул."Цар Асен II"
11	ул."Васил Левски"
12	бул."Мадара"
13	Паркинг към Нова Поликлиника
14	ул."Пирот"
15	бул."Симеон Велики"
16	ул."Ал. Константинов"
17	бул."Плиска"
18	ул."Станционна"
19	ул."Университетска"
20	ул."Дедеагач"
21	ул."Васил Друмев"
22	ул."Марица"
23	ул."Климент Охридски"
24	Улици кв.655
25	ул."Васил Априлов"
26	ул."Ген.Столетов" - ул."Ген.Скобелев"
27	ул."Софийско шосе"
28	ул."Август Попов"
29	ул."Граф Игнатиев"
30	ул."Македония"
31	ул."Съединение"
32	Светофарно кръстовище на ул."Съединение" и ул."Карел Шкорпил"
33	бул."В.Преслав"
34	Светофарно кръстовище на бул."Велики Преслав" и ул."Вл. въстание"
35	ул."Скопие"
36	ул."Паламара" - ул."Тетово"
37	Светофарно кръстовище на бул."С. Велики" и ул."Тетово"
38	ул."Стефан Караджа"
39	ул."Владайско въстание"
40	Реконструкция кръстовище на ул."Ивайло" - ул."Вл. Въстание"
41	ул."Добри Войников"
42	Кръгово кръстовище на бул."Ришки проход" ул."Вл. Въстание"
43	ул."Спартак"
44	ул."Мир"
45	Паркинг в кв. 281
46	ул. "Прилеп"
47	ул. "Скобелев"

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	300,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	7,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и ширина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	100,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	8 376,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	8 376,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА					
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м²	627,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м²	17,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	31,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	80,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	230,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	80,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №6 ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
9536,1	Разкъртване, възстановяване на тротоар, доставка и полагане кабел за УО съгласно р-л 9500 от ТС.	м	460,00	0,00	0,00
2104	Демонтаж на окомплектован осветителен стълб и проводници от въздушната мрежа за УО превоз и разтоварване на депо.	бр.	19,00	0,00	0,00
9541,2	Доставка и монтаж на окомплектован осветителен стълб с височина 9.5м и съгласно изискванията на р-л 9500 от ТС.	бр.	19,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №6:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №1.1 бул."Славянски":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	131,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м³	7,44	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м³	98,25	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м³	9,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	140,00	0,00	0,00
7301,51	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	45,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	200,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	2 839,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	2 839,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА				
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м²	445,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м²	25,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носец стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	43,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	435,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
6	Инженерингов проект и изпълнение на поливна система.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ№: 2 пл."България":					0,00

ПОДОбЕКТ № 3 ул. "Адам Митцевич"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	20,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	120,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	4,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	20,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	900,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	900,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА				
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м²	48,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м²	4,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	7,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	8,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №6 ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
9536,1	Разкъртване, възстановяване на тротоар, доставка и полагане кабел за УО съгласно р-л 9500 от ТС.	м	120,00	0,00	0,00
2104	Демонтаж на окомплектован осветителен стълб и проводници от въздушната мрежа за УО превоз и разтоварване на депо.	бр.	5,00	0,00	0,00
9541,2	Доставка и монтаж на окомплектован осветителен стълб с височина 9.5м и съгласно изискванията на р-л 9500 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №6:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 1.3 ул."Адам Митцкевич":					0,00

ПОДОБЕКТ №: 4 пл."Кристал"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	116,95	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 339,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 339,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА					
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м ²	47,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	3,60	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 4 пл."Кристал":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	224,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	217,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	666,90	0,00	0,00
2305,2	Премахване на предпазни пешеходни огради от пана и колове, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	15,00	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	479,33	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м ³	300,11	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	383,47	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	193,00	0,00	0,00
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюр с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	25,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	225,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	1 917,33	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	6,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер),съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	64,02	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за крѝпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадѝка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	m ²	100,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	m ²	2 283,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плѝтен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплѝтняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	m ²	666,90	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плѝтен асфалтобетон, след технологично фрезование двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплѝтняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	m ²	2 283,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА				
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	m ²	128,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	m ²	12,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стѝлб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	17,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присѝщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	13,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 1.5 ул."Карел Шкорпил":					0,00

ПОДОбЕКТ №: 6 ул. "Цар Освободител"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	200,00	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	17,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	200,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	650,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	16,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	бр.	10,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за крѝпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадѝка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	850,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	9 164,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плѝтен асфалтобетон, след технологично фрезозване двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплѝтняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	9 164,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА				
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м²	137,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м²	39,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	49,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00

	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	105,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	7,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	200,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	30,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	30,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 6 ул"Цар Освободител":					0,00

ПОДОБЕКТ № 7 ул"8ми Март"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ				
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	900,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери,вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри,изкоп,изхвърляне на отпадъка,трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	15,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 7 ул"8ми Март":					0,00

ПОДОБЕКТ № 8 ул. "Панайот Волов"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	60,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	60,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	5,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	бр.	10,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	40,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за крѝпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	4 725,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плѝтен асфалтобетон, след технологично фрезозване двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплѝтняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	4 398,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плѝтен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплѝтняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	327,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА				
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м²	40,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м²	4,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	8,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	14,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	1,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ 8 ул."Панайот Волов":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	200,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	200,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	680,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	600,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	6,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м²	20,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	900,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	8 919,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	8 719,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	200,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	135,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №6 ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
9536,1	Разкъртване, възстановяване на тротоар, доставка и полагане кабел за УО съгласно р-л 9500 от ТС.	м	70,00	0,00	0,00
9541,2	Доставка и монтаж на окомплектован осветителен стълб с височина 9.5м и съгласно изискванията на р-л 9500 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №6:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 9 ул."Цар Иван Александър":					0,00

ПОДЪЕМНИК № 10, пл. "Царя Асен II"						ПРИЛОЖЕНИЕ №2	
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв		
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ							
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	40,00	0,00	0,00		
Общо за Сметка №1:						0,00	
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ							
4101,1	Доставка и полагане на материал върху земната основа за подосновен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4100 от ТС.	м³	0,00	0,00	0,00		
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м³	0,00	0,00	0,00		
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м³	0,00	0,00	0,00		
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	0,00	0,00	0,00		
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюр с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	40,00	0,00	0,00		
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	0,00	0,00	0,00		
7301,4	Доставка и полагане на бетонов бордюр за кръгови кръстовища тип "new Jersey" h≤50см, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	0,00	0,00	0,00		
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	0,00	0,00	0,00		
7301,51	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	0,00	0,00	0,00		
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	200,00	0,00	0,00		
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	2,00	0,00	0,00		
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	1,00	0,00	0,00		
Общо за Сметка №2:						0,00	

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и ширина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	40,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	794,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезоване двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	794,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА				
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м ²	13,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	1,50	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 10 ул."Цар Асен II":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м³	70,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м³	40,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	500,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	200,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м²	20,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	100,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	300,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	5 800,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозване двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	5 300,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	500,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 11 ул."Васил Левски":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	15,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	350,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	290,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	22 938,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	18 438,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	4 500,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	14,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	400,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	12,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	4,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 12 бул."Мадара":					0,00

ПОДОБЕКТ № 13 Паркинг към Нова Поликлиника		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
3	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на паркинга, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 13 Паркинг към Нова Поликлиника:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ				
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	200,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	800,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	12,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ № 14 ул. "Пирот":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	120,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	600,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	60,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	12,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	2 000,00	0,00	0,00
9116,2	Ремонт на съществуваща единична едностранна стоманена предпазна ограда, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	160,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	26,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	1 500,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	47 457,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	46 957,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	68,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	10,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	2 000,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	500,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	300,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	13,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	13,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение на мероприятия по подобряване на отводняването.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 15 бул."Симеон Велики":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюру с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	20,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	6,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	12,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	70,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	350,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	4 584,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	4 584,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	50,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА				
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м²	266,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м²	9,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	11,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	9,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 16 ул."Ал. Константинов":					0,00

ПОДОбЕКТ № 17 бул "Плиска"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	70,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	350,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	8,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м²	8,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	200,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	7 211,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	6 921,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	290,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

по ТС	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	ЧЕСТВА	ЦЕНА	ЛВ
	Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА				
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м²	321,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м²	17,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	31,00	0,00	0,00
9202,1	Доставка и монтаж на светлоотражателни табели на два стълба, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м²	4,00	0,00	0,00
9202,2	Направа основа и носещи стълбове за пътни табели, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00

	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	28,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00

	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 17 бул."Плиска":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ				
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	640,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	12,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкол, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	8,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	10,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и ширина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	1 590,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	5 905,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	3 105,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 600,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	200,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

по ТС	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	60,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 18 ул."Станционна":					0,00

ПОДОБЕКТ №19 ул. "Университетска"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкътрване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	100,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	6,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошено каменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м²	7,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	700,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	14 379,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозване двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	13 079,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	1 300,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	400,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	150,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 19 ул."Университетска":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	730,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м³	24,50	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м³	14,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	730,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	400,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	600,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	70,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	10,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м²	12,00	0,00	0,00
9101	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от пана и колове.	м	60,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

по ТС	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОИНОСТ ЛВ
	Сметка №3 АСФАПТОВИ РАБОТИ				
	Общо за Сметка №7:				0,00
	Всичко за ПОДОБЕКТ №: 20 ул."Дедеагач":				0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	30,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	30,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	400,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	14,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	8,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	50,00	0,00	0,00
9115	Доставка и монтаж на единична едностранна стоманена предпазна ограда, вкл. начало и край и съгласно изискванията на р-л 9100 от ТС.	м	12,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	145,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	6 689,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	6 489,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	200,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОИНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	300,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м³	14,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м³	8,00	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	20,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	300,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	30,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	750,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	40,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	4,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м²	15,00	0,00	0,00
9101	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от пана и колове.	м	10,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	10,00	0,00	0,00
9115	Доставка и монтаж на единична едностранна стоманена предпазна ограда, вкл. начало и край и съгласно изискванията на р-л 9100 от ТС.	м	40,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

по ТС	ОПИСАНИЕ	ЕД	КОЛИ-	ЦЕНА	СТОЙНОСТ
3642,1	вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	ЧЕСТВА		
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	50,00	0,00	0,00
			60,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00

по ТС	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №6 ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
9536,1	Разкъртване, възстановяване на тротоар, доставка и полагане кабел за УО съгласно р-л 9500 от ТС.	м	600,00	0,00	0,00
2104	Демонтаж на окомплектован осветителен стълб и проводници от въздушната мрежа за УО превоз и разтоварване на депо.	бр.	23,00	0,00	0,00
9541,2	Доставка и монтаж на окомплектован осветителен стълб с височина 9.5м и съгласно изискванията на р-л 9500 от ТС.	бр.	24,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №6:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на участъка ул.В. Друмев÷ул.Софийско шосе.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация в участъка ул.Соф. шосе-ул.Ген. Скобелев, вкл. указателни табели Ж1,Ж6, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 22 ул."Марица":					0,00

	ПОДОБЕКТ № 23 ул. "Климент Охридски"				ПРИЛОЖЕНИЕ №2	
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв	

по ТС	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	ЧЕСТВА	ЧЕНА	ЛВ
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	1 200,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	50,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	15,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището с ул.Марица.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 23 ул."Климент Охридски":					0,00

ПОДОБЕКТ №: 24 Улици кв.655		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за крѝпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадѝка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	430,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	8 600,00	0,00	0,00
5600,2	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плѝтен асфалтобетон, за достигане на напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплѝтняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	8 600,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 24 Улици кв.655:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	870,00	0,00	0,00
	Общо за Сметка №1:				0,00
	Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ				
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	400,00	0,00	0,00
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюр с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	50,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	870,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	600,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	14,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	6,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
	Общо за Сметка №2:				0,00
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и ширина, вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	1 269,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	1 269,00	0,00	0,00
	Общо за Сметка №3:				0,00

по ТС	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	ЧЕСТВА	ЦЕНА	ЛВ
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	121,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	14,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	10,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	42,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №6 ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
9536,1	Разкъртване, възстановяване на тротоар, доставка и полагане кабел за УО съгласно р-л 9500 от ТС.	м	90,00	0,00	0,00
9541,2	Доставка и монтаж на окомплектован осветителен стълб с височина 9.5м и съгласно изискванията на р-л 9500 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №6:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на участъка ул.Петър Парчевич-ул.Ген. Скобелев.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 25 ул."Васил Априлов":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	1 500,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	550,00	0,00	0,00
2304,4	Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	3 160,00	0,00	0,00
2304,5	Разваляне на съществуващ паваж, вкл. почистване на паветата, сортиране, натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	3 160,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	70,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	550,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4101,1	Доставка и полагане на материал върху земната основа за подосновен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4100 от ТС.	м ³	87,50	0,00	0,00
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м ³	12,00	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	200,00	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	1 000,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	2 200,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	30,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	15,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	42,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	9,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5400	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт (битумизиран трошен камък), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	910,00	0,00	0,00
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	300,00	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер) за кръпки с различна дебелина и ширина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	1 500,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	30 650,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	24 150,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	6 500,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхвата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	15,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	15,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	1 200,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	300,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	36,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №6 ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
9536,1	Разкъртване, възстановяване на тротоар, доставка и полагане кабел за УО съгласно р-л 9500 от ТС.	м	860,00	0,00	0,00
2104	Демонтаж на окомплектован осветителен стълб и проводници от въздушната мрежа за УО превоз и разтоварване на депо.	бр.	14,00	0,00	0,00
9541,2	Доставка и монтаж на окомплектован осветителен стълб с височина 9.5м и съгласно изискванията на р-л 9500 от ТС.	бр.	32,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №6:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	6,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на участъка ул.19ти Февруари-ул.Тича.	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на участъка ул.Митко Палаузов-ул.Соф. шосе.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 26 ул."Ген.Столетов" - ул."Ген.Скобелев":					0,00

ПОДОБЕК № 27 ул. "Софийско шосе"						ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв				
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ									
2304,4	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	2 400,00	0,00	0,00				
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00				
Общо за Сметка №1:					0,00				
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ									
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	220,00	0,00	0,00				
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	8,00	0,00	0,00				
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	15,00	0,00	0,00				
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00				
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00				
Общо за Сметка №2:					0,00				
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ									
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	1 600,00	0,00	0,00				
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	18 821,00	0,00	0,00				
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезоване двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	16 621,00	0,00	0,00				
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 200,00	0,00	0,00				
Общо за Сметка №3:					0,00				

по ТС	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	40,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	1 500,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	4,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището с ул.Ген.Скобелев.	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището с ул.Марица.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 27 ул."Софийско шосе":					0,00

ПОДОБЕКТ № 28 ул. "Август Попов"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	1 120,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	2 200,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	1 950,00	0,00	0,00
2304,5	Разваляне на съществуващ паваж, вкл. почистване на паветата, сортиране, натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	4 970,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	1 491,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	1 242,50	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м ³	2 236,50	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	440,00	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	50,00	0,00	0,00
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюр с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	50,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	1 070,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	2 200,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	11,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кърпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	100,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	6 786,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	4 956,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	1 830,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клонове и оформяне короната на дървета в обхвата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	11,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на улицата и инфраструктурата, вкл. разходи по съгласуване.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 28 ул."Август Попов":					0,00

ПОДОБЕКТ № 29 ул. "Граф Игнатиев"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	630,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
	Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ				
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	630,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	330,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошено каменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	12,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 29 ул. "Граф Игнатиев":					0,00

ПОДОБЕКТ № 30 ул. "Македония"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
2304,4	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	150,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	150,20	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
	Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ				
2304,51	Разваляне и пренареждане на съществуващ паваж.	м ²	1 502,00	0,00	0,00
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м ³	147,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	4,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	12,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер) за кърпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	250,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 620,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезоване двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 320,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	300,00	0,00	0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 30 ул. "Македония":					0,00

РЕХАБИЛИТАЦИЯ на ЧАСТ от УЛИЧНАТА МРЕЖА на гр.ШУМЕН

ПОДОБЕЖИТЕЛНО СЪЕДИНЕНИЕ		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	300,00	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	20,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м³	150,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м³	120,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	300,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	600,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	2 200,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	600,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	32,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м²	50,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	2 000,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	10,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

по ТС	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОИНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	1 500,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	31 709,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезоване двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	30 209,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	1 500,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	254,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	20,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	100,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	400,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	102,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №6 ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
9536,1	Разкъртване, възстановяване на тротоар, доставка и полагане кабел за УО съгласно р-л 9500 от ТС.	м	850,00	0,00	0,00
2104	Демонтаж на окомплектован осветителен стълб и проводници от въздушната мрежа за УО превоз и разтоварване на депо.	бр.	34,00	0,00	0,00
9541,2	Доставка и монтаж на окомплектован осветителен стълб с височина 9.5м и съгласно изискванията на р-л 9500 от ТС.	бр.	34,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №6:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	8,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 31 ул."Съединение":					0,00

ПОДОБЕКТ № 32 Светофарно кръстовище на ул."Съединение" и ул."Карел Шкорпил"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
4	Инженерингов проект и изпълнение на светофарна уредба.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 32 Светофарно кръстовище на ул."Съединение" и ул."Карел Шкорпил":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	20,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м³	37,50	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м³	30,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	100,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	500,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	150,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	40,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м²	12,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за крѝпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадѝка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	950,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	20 500,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	18 400,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 100,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхвата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадѝка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	137,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадѝка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	8,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	30,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	4,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.(частично)	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 33 бул."В.Преслав":					0,00

ПОДОБЕКТ № 34 Светофарно кръстовище на бул."Велики Преслав" и ул."Вл. въстание"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището и светофарна уредба.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 34 Светофарно кръстовище на бул."Велики Преслав" и ул."Вл. въстание":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	50,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	50,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	60,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	60,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	15,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 35 ул."Скопие":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	380,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	240,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	120,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	375,00	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	539,50	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	136,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	20,00	0,00	0,00
7301,51	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	210,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	470,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	2,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер),съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	163,58	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кърпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	200,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	2 752,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	1 704,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	2 202,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	550,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА				
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м²	73,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м²	9,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището и инфраструктурата вкл. разходи по съгласуване.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 36 ул."Паламара" - ул."Тетово":					0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Велики" и ул. "Тетово"					
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
4	Инженерингов проект и изпълнение на светофарна уредба.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 37 Светофарно кръстовище на бул."С. Велики" и ул."Тетово":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	310,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	530,00	0,00	0,00
2304,5	Разваляне на съществуващ паваж, вкл. почистване на паветата, сортиране, натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	692,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	321,70	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	305,50	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м ³	176,40	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	106,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	330,00	0,00	0,00
7301,51	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	530,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	6,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОИНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер),съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	66,43	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	692,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	240,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на улицата и инфраструктурата, вкл. разходи по съгласуване.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 38 ул."Стефан Караджа":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	790,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	50,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	50,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	30,00	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	10,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	350,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4101,1	Доставка и полагане на материал върху земната основа за подосновен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4100 от ТС.	м ³	225,00	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	40,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	500,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	300,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	200,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	2 400,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОИНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5400	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт (битумизиран трошен камък), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	240,00	0,00	0,00
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	96,00	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за крѝпки с различна дебелина и широчина, вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадѝка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	1 200,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	23 088,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плѝтен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплѝтняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плѝтен асфалтобетон, след технологично фрезование края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплѝтняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	18 988,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плѝтен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплѝтняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	4 100,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присѝщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м ²	2 500,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	4,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 39 ул."Владайско въстание":					0,00

ул. "Ивайло" – ул. "Вл. Вълчанов"					
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	110,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	37,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	9,10	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	5,20	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	151,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м ³	65,85	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	11,69	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	52,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	173,00	0,00	0,00
7301,51	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	104,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер),съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	15,11	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	158,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОИНОСТ лв
	Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА				
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м ²	76,10	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	10,30	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	17,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м ²	300,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 40 Реконструкция кръстовище на ул."Ивайло" - ул."Вл. Въстание"ул."Ивайло" - ул."Вл. Въстание":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м³	3,00	0,00	0,00
2304,5	Разваляне на съществуващ паваж, вкл. почистване на паветата, сортиране, натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м²	1 310,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м³	458,50	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м³	262,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4101,1	Доставка и полагане на материал върху земната основа за подосновен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4100 от ТС.	м³	327,50	0,00	0,00
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м³	262,00	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	25,00	0,00	0,00
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюр с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	50,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	100,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	30,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	100,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	4,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м²	3,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер),съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	125,76	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кърпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	60,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	1 169,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	1 310,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	1 069,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	100,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	20,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на участъка ул.Съединение+ул.Охрид.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 41 ул."Добри Войников":					0,00

ПОДОБЕКТ № 42 Кръгово кръстовище на бул. "Ришки проход" ул. "Вл. Въстание"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището и инфраструктурата, вкл. разходи по съгласуване.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 42 Кръгово кръстовище на бул. "Ришки проход" ул. "Вл. Въстание":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ				
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	50,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	50,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кърпки с различна дебелина и ширина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	200,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 683,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 433,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	250,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за нов участък продължение на улицата и инфраструктурата, вкл. разходи по съгласуване.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ № 43 ул. "Спартак":					0,00

ПОДОБЕКТ № 44 ул. "Мир"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
2304,4	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м²	1 351,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
	Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ				
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м³	135,10	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
	Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер),съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	129,70	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	100,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	70,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	1 351,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	70,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ № 44 ул. "Мир":					0,00

ПОДОБЕКТ № 45 Паркинг в кв.282		ПРИЛОЖЕНИЕ №2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
4	Инженерингов проект и изпълнение на паркинга.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 45 Паркинг в кв.282:					0,00