

Обект: Дневен център за възрастни хора с увреждания
преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от
тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в ули Иградина и здр.
дом, кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)

фаза: Техн.проект
Възложител:
част:ОВИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ном.	Шифър	име	мярка	к-во
	...<>...	част:ОВИ		
	...<>...	Машини и съоръжения		
1		Външно тяло за VRF модулно свързване с DC Inverter компресор тип GMV-Pdm280W/ NaB-M, охлажда-телна мощност 28.0 kW, отоплителна	бр.	1,000
2		Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R22G/NaG-K, охлажда-телна мощност 2.2 kW, отоплителна мощност 2.5 kW, шумово ниво 38	бр.	13,000
3		Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R28G/NaG-K, охлажда-телна мощност 2.8 kW, отоплителна мощност 3.2 kW, шумово ниво 38	бр.	2,000
4		Доставка на Центробежен канален вентилатор тип RKA 200, 125 Pa, 650 m3/h, 0.085 kW, 220 V, 52 dB	бр.	1,000
5		Доставка на Центробежен канален вентилатор тип RKA 100, 125 Pa, 125 m3/h, 0.024 kW, 220 V, 35 dB	бр.	1,000
6		Доставка на Канален вентилатор тип DKA 100,98 m3/h, 0.014 kW, 220 V, 39 dB	бр.	2,000
7		Доставка на Канален електронагревател тип CVE-W 200-6-3, 6.0 kW, 400 V	бр.	1,000
8		Доставка на Канален електронагревател тип CVE-W 160-6-3, 2.4 kW, 220 V	бр.	1,000
9		Доставка на Островен аспираторен чадър, с 2 бр. филтри от лабиринтен тип, капацитет 450 м3/час, с вграден вентилатор, 125 Pa, 4	бр.	1,000
10		Доставка на Стенен аспираторен чадър, с филтър от лабиринтен тип, капацитет 250 м3/час, с вграден вентилатор, 125 Pa, 250 m3/h,	бр.	1,000
11		Доставка на Канален филтър тип FLK-B 200	бр.	1,000
12		Доставка на Канален филтър тип FLK-B 100	бр.	1,000
	сума	Машини и съоръжения		
	...<>...	Монтаж машини и съоръжения		
1	8242411010	Монтаж на Външно тяло за VRF модулно свързване с DC Inverter компресор тип GMV-Pdm280W/ NaB-M	бр.	1,000
2	*000000085	Монтаж на Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R22G/NaG-K	бр.	13,000
3	*000000086	Монтаж на Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R28G/NaG-K	бр.	2,000
4	8351250900	Монтаж на Центробежен канален вентилатор тип RKA 200	бр.	1,000
5	8351251100	Монтаж на Центробежен канален вентилатор тип RKA 100	бр.	1,000
6	8351251100	Монтаж на канален вентилатор тип DKA 100	бр.	2,000
7	8241271120	Монтаж на Канален електронагревател тип CVE-W 200-6-3	бр.	1,000
8	8241271210	Монтаж на Канален електронагревател тип CVE-W 160-6-3	бр.	1,000
9	*094704495	Монтаж на Островен аспираторен чадър, 450 m3/h	бр.	1,000
10	*094704495	Монтаж на Стенен аспираторен чадър, 250 m3/h	бр.	1,000
11	8281511100	Монтаж на Канален филтър тип FLK-B 200	бр.	1,000
12	8281512200	Монтаж на Канален филтър тип FLK-B 100	бр.	1,000
	сума	Монтаж машини и съоръжения		
	...<>...	Вентилация		
1	8242121213	Спироканал ф100	м	27,000
2	*000000120	Спироканал ф160	м	2,000
3	*000000121	Спироканал ф200	м	6,000
4		Коляно за спироканал 90* ф100	бр.	2,000

5		Коляно за спироканал 90* ф160	бр.	2,000
6		Коляно за спироканал 90* ф200	бр.	4,000
7	*000000109	Монтаж на решетка за кръгли въздуховоди тип SPN-1 с права регулираща секция DA 425x75	бр.	2,000
8	*000000109	Монтаж на решетка за кръгли въздуховоди 200x75 с регулираща секция	бр.	4,000
9	8242381110	Монтаж на фасадна решетка за стенен монтаж с неподвижни ламели, тип SHG 305 x 305	бр.	1,000
10	8242381110	Монтаж на фасадна решетка за стенен монтаж с неподвижни ламели, тип SHG 102 x 203	бр.	1,000
11		Наладка на вентилационните инсталации	бр.	2,000
	сума	Вентилация		
	...<>...	Климатизация		
1	8245412100	Доставка и монтаж на тръба ф 6.35	м	40,000
2	*094704624	Доставка и монтаж на тръба ф9.52	м	27,000
3	*000000125	Доставка и монтаж на тръба ф12.7	м	40,000
4	8245412200	Доставка и монтаж на тръба ф15.9	м	20,000
5	*000000128	Доставка и монтаж на тръба ф22.2	м	6,000
6	8256106012	Доставка и монтаж на коляно ф6.35	бр.	5,000
7	8256106012	Доставка и монтаж на коляно ф9.52	бр.	2,000
8	8256106012	Доставка и монтаж на коляно ф12.7	бр.	5,000
9	8256106012	Доставка и монтаж на коляно ф15.2	бр.	2,000
10		Доставка и монтаж на разпределител на хладилен агент тип FQ0 A/A за студова мощност до 20 kW	бр.	14,000
11		Доставка и монтаж на разпределител на хладилен агент тип FQ0 B/A за студова мощност от 20 до 30 kW	бр.	1,000
	сума	Климатизация		
	...<>...	Демонтажни работи		
1	8210151880	Демонтаж на тръба черна, безшевна Ф 1/2"	м	45,000
2	8210151890	Демонтаж на тръба черна, безшевна Ф 3/4"	м	141,500
3	8210151900	Демонтаж на тръба черна, безшевна Ф 1"	м	30,000
4	8210151910	Демонтаж на тръба черна, безшевна Ф 1 1/4"	м	8,000
5	8323260210	Демонтаж на разширителен съд, L=500 mm, 108 mm	бр.	1,000
6	8470655000	Демонтаж на двупанелен радиатор 1600x600 mm	бр.	5,000
7	8470649000	Демонтаж на двупанелен радиатор 1400x350 mm	бр.	1,000
8	8470645000	Демонтаж на трипанелен радиатор 1200x350 mm	бр.	2,000
9	8470643000	Демонтаж на двупанелен радиатор 1000x700 mm	бр.	1,000
10	8470645000	Демонтаж на трипанелен радиатор 600x600 mm	бр.	1,000
11	8261145504	Демонтаж на топлоизолация /стъклена вата/ от тръба 3/4"	м2	74,000
	сума	Демонтажни работи		
	сума	част:ОВИ		