

Обект:

Дневен център за възрастни хора с увреждания
преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от
тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в ули Иградина и здр.
дом, кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)

фаза: Техн.проект

Възложител:

част:ВиК

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ном.	Шифър	име	мярка	к-во
	...<>...	част:ВиК		
	...<>...	Водопровод		
1	8255084020	Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 20	м	60,000
2	8255084025	Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 25	бр.	45,000
3	*094702179	Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 32	м	6,000
4	8255084040	Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 40	бр.	17,000
5	8255084050	Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 50	бр.	6,000
6	8255084063	Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 63	бр.	5,000
7	8255085063	Доставка и монтаж водопроводни РЕ тръби ф 63 в изкоп	м	40,000
8	8247551102	Спирателен кран 1/2"	бр.	15,000
9	8247551103	Спирателен кран 3/4"	бр.	9,000
10	8247551104	Спирателен кран ф1"	бр.	1,000
11	8247551105	Спирателен кран 1 1/4"	бр.	1,000
12	*094704567	Спирателен кран 2"	бр.	1,000
13	8247551208	Спирателен кран 2" с изпразнител	бр.	1,000
14	8247585108	Тротоарен СК 2" с охр. гарнитура	бр.	1,000
15	8470492000	Възвратна клапа 1/2"	бр.	4,000
16	*094703914	Възвратна клапа 3/4"	бр.	3,000
17	8247586108	Възвратна клапа 2 "	бр.	1,000
18		Водомер 5 м3/ч	бр.	1,000
19	8247621103	Ел. бойлер 30 л.	бр.	2,000
20	8247621103	Ел. бойлер 50 л.	бр.	1,000
21	8247621103	Ел. бойлер 80 л.	бр.	2,000
22	8247621103	Ел. бойлер 80 л. - хоризонтален монтаж	бр.	1,000
23		Ел. нагревател тип "Юнга"	бр.	1,000
24	8247553112	Смесителна батерия за мивка - стенна	бр.	20,000
25	8440062000	Също, комбинирана с подвижен душ	бр.	3,000
26	8247551102	Чешмена канелка 1/2"	бр.	1,000
27	8247531224	Направа улей 10/10см в тухлена зидария-стара	м	50,000
28	8247539110	Измазване канали с положени инсталации шир. до 10см	м	50,000
29	8247533211	Пробиване отвори в тухлена зидария-стара 15/15см	бр.	12,000
30	8430241000	Запълване отвори	бр.	12,000
31	8256283032	Скоби за закрепване водопровод	бр.	130,000
32	8102281134	Изолация "Изогоматерм" ф 20	м	60,000
33	8102281135	Изолация "Изогоматерм" ф 25	м	45,000
34	8102281136	Изолация "Изогоматерм" ф 32	м	6,000
35	8102281137	Изолация "Изогоматерм" ф 40	м	17,000
36	8102281138	Изолация "Изогоматерм" ф 50	м	6,000
37	8243102030	Водовземна скоба ф 80/50	бр.	1,000
38	8243071240	Доставка и монтаж ПХ 70/80	бр.	1,000
39	8243175510	Укрепване гърне на ПХ□	бр.	2,000
40	8101402230	Изкоп с ширина до 1.20 м. и дълб. до 2 м.-машинен	м3	28,000
41	8101106221	Изкоп с ширина до 1.20 м. и дълб. до 2 м.-ръчен□	м3	6,990

42	8101105611	Доизкопаване и ръчно подравняване дъно изко	м3	2,000
43	*094706214	Доставка на пясък за подложка и заклиняване	м3	4,000
44	8243011100	Полагане трамбована пясъчна подложка	м3	4,000
45	*094703300	Превоз изкопани и натоварени земни маси с камион	м3	4,000
46	8101409111	Обратно засипване	м3	34,000
47	8101117010	Трамбоване	м3	34,000
48	8101202110	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	112,000
49	8243195100	Разваляне и възстановяване асфалт	м2	6,000
50	*094703349	Дезинфекция водопроводи	м	174,000
51	*094703346	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	174,000
52	*094703383	Полагане на сигнална лента	м	40,000
	сума	Водопровод		
	...<>...	Демонтажни работи водопровод		
1	8255081020	Демонтаж водопроводни тръби РР ф 20 в сграда	м	30,000
2	8440011000	Демонтаж поцинковани водопроводни тръби 3/4" в сграда	м	15,000
3	8440100000	Демонтаж електрически бойлер 80л	бр.	1,000
4		Демонтаж водомерен възел	бр.	1,000
	сума	Демонтажни работи водопровод		
	...<>...	Канализация		
1	*094704390	Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф50	м	30,000
2	8247110110	Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф110	м	25,000
3	8256093100	Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф160	м	10,000
4	8256093100	Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф160 в изкоп	м	15,000
5	8247643220	Доставка и монтаж вентилационна шапка ф 110	бр.	2,000
6		Доставка и монтаж ревизионен отвор	бр.	5,000
7	8247651112	Доставка и монтаж тоалетни мивки среден формат	бр.	9,000
8	8247652610	Доставка и монтаж аусгус	бр.	3,000
9	8247652422	Доставка и монтаж кухненска мивка	бр.	8,000
10	8247652422	Доставка и монтаж кухненска мивка -двугнезна	бр.	2,000
11	8440468000	Доставка и монтаж сифони за тоаленти мивки	бр.	24,000
12	*094704387	Доставка и монтаж клозетно седало комплект с казанче	бр.	6,000
13	8247632121	Доставка и монтаж подов сифон Dn 50	бр.	11,000
14	8247632121	Доставка и монтаж подов сифон Dn 110	бр.	1,000
15	8247533211	Пробиване отвори 25/25см в плоча	бр.	6,000
16	8430241000	Запълване отвори	бр.	6,000
17		Привързване на нова канализация към съществуваща	бр.	5,000
18	8102076170	Разкъртване бетон за хоризонтална канализация	м3	1,000
19		Превоз строителни отпадъци на депо	м3	1,000
20	8256283100	Скоби за закрепване канализация	бр.	12,000
21	*094704735	Мазниноуловител ЕКО Mobil - PE	бр.	1,000
22		Стенна ръкохватка странична хоризонт. L=1.10м	бр.	1,000
23		Стенна ръкохватка подвижна за WC	бр.	1,000
24		Стенна ръкохватка опорна за мивка	бр.	1,000
25	8101402230	Изкоп с ширина до 1.20 м. и дълб. до 2 м.-машинен	м3	7,000
26	8101106221	Изкоп с ширина до 1.20 м. и дълб. до 2 м.-ръчен	м3	2,000
27	*094706214	Доставка на пясък за подложка и заклиняване	м3	1,000
28	8243011100	Полагане трамбована пясъчна подложка	м3	1,000
29	*094703300	Превоз изкопани и натоварени земни маси с камион	м3	1,000
30	8101409111	Обратно засипване	м3	8,000
31	8101117010	Трамбоване	м3	8,000
32	8101202110	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	18,000
33		Изгребна яма - помощна количествена сметка	бр.	1,000
34	*094705893	Доставка и монтаж на типова РШ за отпадни води Н до 2.00м	бр.	1,000
	сума	Канализация		
	...<>...	Демонтажни работи канализация		

1	8440342000	Демонтаж PVC тръби ф 110	бр.	16,000
2	8440452000	Демонтаж тоалетен умивалник	бр.	5,000
3	8440442000	Демонтаж чугунено клозетно клекало	бр.	1,000
4	8440442000	Демонтаж клозетно седало	бр.	1,000
5	8102076170	Къртене на ст.бетонов плот на умивалня с р-ри 1.80/0.60/0.20м	бр.	1,000
6	8102076170	Къртене на ст.бетонов зид под мивка с р-ри 0.50/0.50/0.20м	бр.	1,000
7	8101110300	Почистване на изгребна яма от утайки и наноси	м3	30,000
8	8243142010	Дезинфекция на изгребна яма	м3	30,000
9	*000100058	Промиване на съществуваща хоризонтална канализация	м	45,000
	сума	Демонтажни работи канализация		
	...<>...	Пом.сметка - Изгребна яма		
1	8101106221	Изкоп с шир. над 1.2м и дълб. до 2м - ръчен□	м3	12,000
2	8101402230	Също машинен	м3	50,000
3	8101106222	Изкоп с шир. над 1.2м и дълб. 2 до 4м - ръчен□	м3	15,000
4	8101402230	Също, машинен	м3	63,000
5	8101409111	Обратно засипване	м3	85,000
6	8101117010	Трамбоване	м3	49,000
7	*094703300	Превоз изкопани и натоварени земни маси с камион	м3	55,000
8	8102051100	Кофраж за стоманобетонни плочи	м2	20,000
9	8102050900	Кофраж на армирани бетонови стени	м2	90,000
10	8102061020	Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна B235 (A1 и A2)	кг	960,000
11	8102061050	Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна B420 (A3)	кг	145,000
12	8102071560	Ст.-бет. стени над 15см бетон клас B-15; W-4□	м3	12,000
13	8102071030	Ст.-бет. плоча и дъно шахта бетон клас B-15; W-4	м3	9,000
14	8102070130	Подложен бетон клас B-10	м3	1,750
15		Железни стъпала	бр.	12,000
16	8243024060	Стоманена тръба ф 150 с капак	м	2,000
17	8243176220	Стоманени капак 90/90 см	бр.	1,000
18	8418410000	Измазване външно и вътр. стом. тръба двукратно	м2	2,000
19	8102162090	Минизиране метални повърхности	м2	2,000
20	8102162100	Боядисване метални повърхности	м2	2,000
21	8104081121	Циментова замазка по вертикални и хоризонтални повърхности 2 см, 3 пл, външно и вътрешно	м2	100,000
22	8104081121	Циментова замазка покривна плоча и входна шахта 1.5 см, 1 пл, външно и вътрешно	м2	40,000
23	*094701931	Хидроизолация мембранен тип по външни стени	м2	70,000
24	*094703792	Хидроизолация "Изомакс" по вътрешни стени и дъно	м2	55,000
	сума	Пом.сметка - Изгребна яма		
	сума	част:ВиК		