

Обект: Дневен център за възрастни хора с увреждания
преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от
тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в ули Иградина и здр.
дом, кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)

фаза: Техн.проект
Възложител:
част:Архитектура

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ном.	Шифър	име	мярка	к-во
	...<>...	част:Архитектура		
	...<>...	Ремонтни работи		
1	8462200000	Изваждане на прозорци от зид-всички видове	бр.	53,000
2	8462300000	Демонтиране на каса на врата	бр.	38,000
3	8440061000	Демонтиране батерия за кухн.мивки,тоал.мивки и подобни	бр.	13,000
4	8411060000	Разваляне на тухлен.зидария на вароциментен разтвор	м3	5,000
5	8411050000	Разваляне на паянтова зидария	м2	17,000
6	8411160000	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при деб.на зида250мм.ръчно	м2	37,000
7	8411170000	Просичане на отвори в стари тухлен.зидове на варов разтвор при деб.на зида380мм.ръчно	м2	14,500
8	8411290000	Прехвърляне на тухли на ръка до 3м.	1000 бр	8,264
9		Събиране на тухлени отпадъци в чували по 25кг.	бр.	20,000
10		Пренасяне на чували с тухлени отпадъци за 30м.или сваляне по стълби на един етаж	бр.	20,000
11	8102076170	Разбиване на стоманобетон с електрически къртач	м3	1,300
12	8602091500	Демонтиране на била и ръбове с глинени капаци/само труд/	м	80,000
13	8465900000	Демонтиране на керемиди тип "Марсилски"върху летви /само труд/	м2	390,000
14	8412540000	Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди	м2	390,000
15	8460100000	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди	м	14,000
16	8411280000	Спускане на керемиди /тухли /по коруба	1000 бр	5,850
17	8415430000	Сортиране на различни видове керемиди	100 бр.	58,500
18	8602106300	Демонтаж на стоманени рамки на табакери преди подмяна на ламаринената обшивка	бр.	10,000
19	8440400000	Демонтаж на водосточни казанчета под олук	бр.	11,000
20	8462000000	Демонтаж на олуци обикновени	м	91,000
21	8461900000	Демонтаж на водосточни тръби ф10 - 15см.	м	36,000
22	8461800000	Демонтаж на ламаринена обшивка	м2	68,500
23	8602142100	Демонтаж на дървени первази при ремонти /само труд/	м	165,500
24	8462500000	Демонтаж на буков паркет I кач.18мм. реден при ремонти / само труд/	м2	156,500
25	8602117200	Демонтиране на дървена ръкохватка - стълбище	м	18,000
26	8413601200	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцимент.разтвор или циментен разтвор	м2	38,000
27	8414080000	Очукване на вароциментна мазилка	м2	96,000
28	8414060000	Сваляне на стара вътрешна мазилка със събиране на отпадъците	м2	29,000
29	8415230000	Очукване на циментна замазка - / само труд/	м2	1,500
	сума	Ремонтни работи		
	...<>...	Нови видове работи		
	...<>...	Кофражни работи		
1	8102051100	Направа и разваляне на кофраж за плочи и греди в съществуваща сграда с деб.до 15см.от дървен материал	м2	7,500
2	8102051100	Направа и разваляне на кофраж за стълби в съществуваща сграда от дървен материал	м2	2,000
	сума	Кофражни работи		

	...<>...	Армировъчни работи		
1	8102061020	Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В235 (А1 и А2)	кг	13,000
2	8102061050	Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В420 (А3)	кг	18,500
	сума	Армировъчни работи		
	...<>...	Бетонови работи		
1	8411903200	Доставка и полагане на бетон за шурцове,рамки и подобни - поръчка до 1 м3	м3	0,900
	сума	Бетонови работи		
	...<>...	Зидарски работи		
1	8102082340	Монтаж на стоманобетонни шурцове с дълж. до 1500мм	бр.	34,000
2		Шурц стоманобетонен 10/12/120см.	бр.	34,000
3	8410920000	Тухлена зидария за колони,отделни комини и подобни при ремонти	м3	5,000
4	8410970000	Тухлена зидария за разни надзидания, кърпежи и други подобни с обем до 3м3	м3	8,000
	сума	Зидарски работи		
	...<>...	Покривни работи		
1	8415261000	Покриване с глинени керемиди върху готови мушама и летви при ремонти	м2	390,000
2	8102091500	Покриване на била и ръбове с глинени капаци при ремонти	м	80,000
3	8102281313	Покриване с битуминизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене при ремонти	м2	390,000
4	8412311000	Направа на летвена скара по покрив за керемиди при ремонти	м2	390,000
5	8102280320	Покриване с PVC фолио върху масивна плоча при ремонти	м2	390,000
	сума	Покривни работи		
	...<>...	Покривно водоотвеждане		
1	8415620000	Обшивка на покриви, корниз, улами и поли с поцинкован. ламарина 0.5мм. при ремонти	м2	68,500
2	8102102010	Доставка и монтаж на олуци от PVC при ремонти	м	91,000
3	8102102011	Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC при ремонти	м	36,000
4	8102102012	Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC при ремонти	бр.	11,000
5		Сферични решетки за отворите на водосточните казанчета срещу запушване от дървестна листна маса	бр.	11,000
6		Доставка на дъга за PVC олук	бр.	11,000
7		Доставка на накрайник за PVC водосточни тръби	бр.	6,000
8		Монтаж на дъга, накрайник, сферични решетки	бр.	28,000
	сума	Покривно водоотвеждане		
	...<>...	Дърводелски работи		
1	8102112050	Фасадно тръбно скеле	м2	446,000
2	8102113070	Трупчета в бетон за захващане на скари за обшивки	10 бр.	156,000
3	8102113120	Поставяне на трупчета в бетонни и тухлени стени включително изкопаване на дупките	10 бр.	17,000
4	*094705127	Наковаване на челни рендосани дъски на покрив -дъски с шир.15см.-инпрегнирании обработени с/у инсекти	м	91,000
5	8602117200	Дървена ръкохватка по стълбищни парапети и парапети площадки - заварени	м	14,000
6	8602117100	Самостоятелни дървени ръкохватки заболтени на стените на стълб.клетка с държатели с планки през 1.00м.	м	14,000
7	8602142110	Монтаж на первази от PVC при ремонти	м	92,000
8	8602142110	Первази подови PVC високи	м	92,000
9	8602116230	Редене на ламелен паркет при ремонти	м2	40,000
10	8602141010	Подпаркетна изолация под ламелен паркет	м2	40,000
	сума	Дърводелски работи		
	...<>...	Облицовъчни работи		
1	8413480000	Фаянсова облицовка с лепило по стени на fuga 2мм. при ремонти	м2	185,000
	сума	Облицовъчни работи		
	...<>...	Мазачески работи		
1	8414522000	Изкърпване на външна гладка мазилка при ремонти	м2	125,000

2	8413743000	Силикатна мазилка фина, при ремонти- по външни тухлени стени- цвят по указание на проектанта	м2	360,000
3	8413831000	Силикатна мазилка фина, при ремонти-по рамки прозорци и врати:	м2	46,000
4	8413832000	Силикатна мазилка фина, при ремонти	м2	145,000
5	8102162010	Грунд за силикатна мазилка	м2	551,000
6		Лепило теракол -основа- под силикатна мазилка	кг	1930,000
7		Алкално устойчива мрежа fibromesh - по силикатна мазилка	м2	551,000
8	*094701656	Монтаж на мрежата	м2	551,000
9	8210110022	Дюбел пластмасов за топлоизолация	бр.	3306,000
	сума	Мазачески работи		
	...<>...	Настилки и замазки		
1	8602142110	Монтаж на первази от PVC	м	92,000
2	8102142040	Настилка от мокет-обикновен, при ремонти	м2	40,000
3	*094704316	Настилка от антихлъзгащ TARKETT	м2	82,000
4	8102146190	Настилка от неглазирани керамични плочки - антихлъзгащи	м2	175,000
5	8102146191	Настилка от плочи гранитогрес на лепило при ремонти	м2	15,000
6	8102285282	Направа саморазливаща се замазка по подове на циментова основа с мрежа, дебелин	м2	157,000
7	8102145257	Пердашена армирана замазка -4см.при ремонти	м2	140,000
8	8102145257	Пердашена армирана замазка - 6см. при ремонти - покрив външен асансьор с 2% наклон	м2	4,500
9	8602116230	Редене на ламелен паркет при ремонти	м2	40,000
	сума	Настилки и замазки		
	...<>...	Бояджийски работи		
1	8102162010	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м2	15,000
2	8102162160	Боядисване с латекс двукратно при ремонти по стени : с цветен латекс	м2	1345,000
3	8102162160	Боядисване с латекс двукратно при ремонти - по тавани -с бял латекс	м2	455,000
4	8418410000	Блажна боя по стоманени повърхности - двукратно при ремонти - парапет стълбище	м2	26,000
	сума	Бояджийски работи		
	...<>...	Монтаж метална дограма		
1	8311143801	Изработка и монтаж на предпазен парапет лек тип /до 7.5кг./м	м	12,000
2	8311143801	Изработка и монтаж на предпазен парапет лек тип /до 7.5кг./м.	м	2,000
	сума	Монтаж метална дограма		
	...<>...	Изолационни работи		
1	8221912240	Защита на покривна хидроизолация със сребърен феролит - покривна плоча на външен асансьор	м2	4,500
2	8102281107	Топлоизолация на покрив с пенополистирол XPS RF /Fibran/ - с деб.120мм.	м2	139,000
3	8102281106	Топлоизолация на външ.стени с пенополистирол XPS RF/Fibran/ - с деб.60мм. - за стени с деб.38см.	м2	176,000
4	8102281106	Топлоизолация на външни стени с експандиран пенополистирол 80мм. при ремонти по тухлени стени	м2	222,000
5	8102413089	Двуслойни преградни стени от гипсокартон на единична конструкция с топлоизолация 100мм. при ремонти	м2	174,000
	сума	Изолационни работи		
	...<>...	Сухо строителство		
1	8602131090	Облицовка на зидани стени с гипсокартон с деб.0.008м.на лепило / суха мазилка/ при ремонти	м2	1800,000
	сума	Сухо строителство		
	...<>...	Дограма PVC		
1		Дограма PVC трикамерна - прозорци с монтаж	м2	75,000
2		Дограма PVC трикамерна - прозорци с монтаж	м2	80,000
3	8102106300	Табакера PVC 60/40 - за осветяване на помещения	бр.	10,000
	сума	Дограма PVC		
	...<>...	Разни		

1		Врата мет.специална,противопожарна с огнеустойчив.REI 60 и мин.клас по реакция на огън В,оборудвана с ус-во за самозатваряне	бр.	1,000
2	8102307120	Монтаж на дограма	м2	5,000
3		Вертикални щори за прозорци - пластмасови с H=2.10	м2	15,750
4		Вертикални щори за прозорци - пластмасови с H=1.95	м2	41,440
5	8102307400	Подов автомат	бр.	2,000
6	*000100493	Необходими преносими уреди и за първоначално пожарогасене (ПУПП):за пожари класА -пожарогасител с въглероден диоксид 5кг	бр.	3,000
7	*000100493	Необходими преносими уреди и за първоначално пожарогасене (ПУПП):за пожари класА -пожарогасител на водна основа с вместимост 9	бр.	3,000
8	*094703298	Извозване на строителни отпадъци до депо	м3	25,000
	сума	Разни		
	...<>...	Асансьор		
1		Доставка асансьор	бр.	1,000
	сума	Асансьор		
	сума	Нови видове работи		
	сума	част:Архитектура		