

Обект: **Дневен център за възрастни хора с увреждания**
преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от
тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в ули Иградина и здр.
дом, кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)

фаза: Техн.проект

Възложител:

част:Благоустройство

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ном.	Шифър	име	мярка	к-во
	...<>...	част:Благоустройство		
	...<>...	Земни работи		
1	8101105612	Отстраняване на хумус с деб.до 20см.	м3	20,700
2	8101105611	Тънък изкоп за легло на настилки, дебелина на слоя до 0.50м	м3	51,790
3	8101103031	Изкоп сшир.0.6-:-1.20м. и дълб.0.-:-2м. ръчно в ЗП неукреп.	м3	22,080
4	8101110110	Прехвърляне хоризонтално до 3 м или вертикално до 2 м, земни почви	м3	94,580
5	8101110110*	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	м3	7,360
6	8101114010	Натоварване на ЗП на камион ръчно	м3	87,220
7	8101112013	Ръчно натоварване, превоз на 50м. и разтоварване на ЗП с ръчни колички	м3	94,580
8	*094705123	Превоз с камион на 5км.	м3	87,220
9	*094705946	Изкоп с багер в ЗП при нормални условия на транспорт	м3	59,320
10	*094705123	Превоз с камион на 5км.	м3	59,320
11	8101409111	Разриване земни маси с булдозер на депо	м3	146,540
	сума	Земни работи		
	...<>...	Котражни работи		
1	8102050800	Котраж за бет.стени, канали,парапети,асансьорни шахти с деб.до 15см.	м2	73,600
	сума	Котражни работи		
	...<>...	Бетонни работи		
1	8102071030	Доставка и полагане на армиран бетон класВ15 за основи на фундаментни плочи	м3	20,220
	сума	Бетонни работи		
	...<>...	Пътища, улици и тротоари		
1	8103101000	Доставка и полагане на дренаж пясъч.слой - с деб.10см. за асфалтобетонна настилка	м3	18,831
2	8103102000	Доставка и полагане на дренаж баластрен слой - с деб.10см. за асфалтобетонна настилка	м3	28,250
3	8103106000	Доставка и полагане на каменна основа от едротрошени камъни /75-:-120мм./- с деб.20см. за асфалтобетонна настилка	м3	37,660
4	8103108000	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък /трошенокаменна настилка./- с деб.15см. за асфалтобетонна настилка	м3	28,250
5	8103111110	Доставка и полагане на битуминиз.основа с трошен камък - с деб. 5см. за асфалтобетонна настилка	тона	22,600
6	8103112110	Запечатка с битум 1.5 - 2л/м2 и каменна фракция	100 м2	1,883
7	8103113110	Двойна повърхностна обработка с деб.3см.с битум 4.6кг/м2	100 м2	1,883
8	8103114110	Пропитка с деб.4см.с каменни фракции	100 м2	1,883
9	8103115110	Доставка и полагане на асфалтобетон - непълтна смес за долен пласт	тона	18,070
10	8103115220	Доставка и полагане на асфалтобетон -пълтна смес за горен пласт	тона	18,070
11	8103122210	Доставка и полагане на видими бетонни бордюри 20/15см	м	139,130
12	8460500000	Разваляне на тротоар от базалтови плочи	м2	97,210
13	8413191000	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плчи, неоцветени	м2	97,210
	сума	Пътища, улици и тротоари		
	сума	част:Благоустройство		