

Обект: Дневен център за възрастни хора с увреждания  
преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от  
тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в ули Иградина и здр. дом,  
кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)

фаза: Техн.проект  
Възложител:  
част:Електро

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| ном. | Шифър      | име                                                                | мярка | к-во    |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|      | ...<>...   | част:Електро                                                       |       |         |
|      | ...<>...   | Демонтажни работи                                                  |       |         |
| 1    | 8430903000 | Демонтаж Ел.табла с размери до 700/700мм, монтирано в ниша         | бр.   | 1,000   |
| 2    | 8430903000 | Демонтаж Ел.табла с размери до 400/400мм, монтирано на стена       | бр.   | 1,000   |
| 3    | 8430377000 | Демонтаж проводници СВТ,ПВВМ открито положени                      | м     | 50,000  |
| 4    | 8211273330 | Демонтаж висеща фасунга                                            | бр.   | 12,000  |
| 5    | 8211273330 | Демонтаж стенна фасунга                                            | бр.   | 5,000   |
| 6    | 8430614000 | Демонтаж пендел                                                    | бр.   | 5,000   |
| 7    | 8430593000 | Демонтаж контакт скрит                                             | бр.   | 24,000  |
| 8    | 8430593000 | Демонтаж контакт открит                                            | бр.   | 3,000   |
| 9    | 8430622000 | Демонтаж ЛОТ                                                       | бр.   | 2,000   |
| 10   | 8430614000 | Демонтаж плафониера                                                | бр.   | 4,000   |
| 11   | 8430616000 | Демонтаж аплик                                                     | бр.   | 6,000   |
| 12   | 8211267520 | Демонтаж стенна конзола                                            | бр.   | 22,000  |
| 13   | 8430593000 | Демонтаж разклонителна кутия квадратна                             | бр.   | 9,000   |
| 14   | 8430593000 | Демонтаж ключ за скрит монтаж                                      | бр.   | 24,000  |
| 15   | 8430593000 | Демонтаж ключ открит                                               | бр.   | 4,000   |
| 16   | 8430593000 | Демонтаж звънчев бутон                                             | бр.   | 2,000   |
| 17   | 8430486000 | Проводници до 2х6 мм2 в монтирани тръби - за осветление и контакти | м     | 220,000 |
|      | сума       | Демонтажни работи                                                  |       |         |
|      | ...<>...   | Строително монтажни работи                                         |       |         |
|      | ...<>...   | Външно ел.захранване от Тмерене до ГРТ                             |       |         |
| 1    | *094701681 | Направа на шурф 0,6/0,6м                                           | бр.   | 1,000   |
| 2    | 8460500000 | Разваляне на тротоар от базалтови плочи                            | м2    | 2,000   |
| 3    | 8228100301 | Възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи               | м2    | 1,000   |
| 4    | 8228100301 | Възстановяване на тротоарна настилка със нови плочи                | м2    | 1,000   |
| 5    | 8101103012 | Направа изкоп за кабел 0,8/0,4м в почва III категория              | м     | 22,000  |
| 6    | 8212131100 | Подготовка подложка за кабел и покриване с PVC лента               | м     | 22,000  |
| 7    | 8210141050 | Полагане на PVC тръби ф 80мм                                       | м     | 3,000   |
| 8    | 8228323301 | Доставка и монтаж излазна тръба                                    | бр.   | 2,000   |
| 9    | 8210141116 | Полагане гофрирана PVC тръба Ф36мм скрито под мазилка              | м     | 2,000   |
| 10   | 8212111110 | Полагане кабел в изкоп                                             | м     | 19,000  |
| 11   | 8231250721 | Изтегляне на кабел в тръба                                         | м     | 9,000   |
| 12   | 8212221117 | Направа кабелна глава до 3х70+35мм2 /за 4-те жила/                 | бр.   | 2,000   |
| 13   | 8430809000 | Свързване на кабел към съществуващо табло                          | бр.   | 2,000   |
| 14   |            | Доставка на кабел СВТ 4х25мм2                                      | м     | 26,000  |
| 15   |            | Изпитване изолация на кабел                                        | бр.   | 1,000   |
|      | сума       | Външно ел.захранване от Тмерене до ГРТ                             |       |         |
|      | ...<>...   | Вътрешни ел.инсталации                                             |       |         |
|      | ...<>...   | Ел.табла и захранващи линии                                        |       |         |
| 1    | 8211331400 | Доставка и монтаж ел. табло ГРТ /по схема/                         | бр.   | 1,000   |
| 2    | 8210141123 | Полагане гофрирана PVC тръба Ф23мм скрито под мазилка              | м     | 48,000  |
| 3    | 8211145136 | Изтегляне кабел СВТ в тръба                                        | м     | 48,000  |

|    |                       |                                                                                                            |     |         |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 4  | *094702387            | Доставка кабел СВТ 5х6мм2                                                                                  | м   | 36,000  |
| 5  | *094704450            | Доставка кабел СВТ 3х6мм2                                                                                  | м   | 18,000  |
| 6  | 8430003000            | Направа и замазване на улей в стена до 15см /за захранващи линии от ГРТ до подтабла/                       | м   | 48,000  |
| 7  | 8430005000            | Направа и замазване на улей в стена до 25см /за захранващи линии от ГРТ до подтабла/                       | м   | 6,000   |
| 8  | 8430060000            | Направа и запущване отвори в бетон 5/5см                                                                   | бр. | 8,000   |
| 9  | 8211373400            | Свързване на проводник към съоръжение 6мм2                                                                 | бр. | 36,000  |
| 10 | *094704449            | Доставка и монтаж ел. табло РТ1 /по схема/                                                                 | бр. | 1,000   |
| 11 | *094704449            | Доставка и монтаж ел. табло РТ2 /по схема/                                                                 | бр. | 1,000   |
| 12 | *094704449            | Доставка и монтаж ел. табло РТ3 /по схема/                                                                 | бр. | 1,000   |
| 13 | 8222151100            | Направа заземление на ГРТ с два кола от поц. профилна стомана 63/63/6мм                                    | бр. | 1,000   |
| 14 | *094703397            | Измерване съпротивление на заземление                                                                      | бр. | 1,000   |
|    | <b>сума</b>           | <b>Ел.табла и захранващи линии</b>                                                                         |     |         |
|    | <b>...&lt;&gt;...</b> | <b>Осветителна инсталация</b>                                                                              |     |         |
| 1  | 8211282803            | Лампен излаз с проводник НО7V-К /ПВ-А1/ 3х1,5мм2 в гофрирани тръби зад гипсокартон - до 7м /без ключ/      | бр. | 94,000  |
| 2  | 8211282543            | Лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5мм2 открито на ПКОМ скоби без ключ/асансьорна шахта/ до 7м /без ключ/        | бр. | 4,000   |
| 3  | 8211266300            | Монтаж луминесцентно осв. тяло на таван                                                                    | бр. | 48,000  |
| 4  | 8211261000            | Монтаж аплик или плафониера                                                                                | бр. | 26,000  |
| 5  | 8210340004            | Доставка и монтаж ключ обикновен за скрита инсталация                                                      | бр. | 28,000  |
| 6  | 8210340019            | Доставка и монтаж ключ сериен за скрита инсталация                                                         | бр. | 13,000  |
| 7  | 8210340018            | Доставка и монтаж ключ девиаторен за скрита инсталация                                                     | бр. | 6,000   |
| 8  | 8210340018            | Доставка и монтаж ключ противовлажен за открита инсталация                                                 | бр. | 1,000   |
| 9  |                       | Доставка ЛОТ 1х36W, IP-21                                                                                  | бр. | 4,000   |
| 10 |                       | Доставка ЛОТ 2х18W, IP-20                                                                                  | бр. | 11,000  |
| 11 |                       | Доставка ЛОТ 2х36W, IP-21                                                                                  | бр. | 13,000  |
| 12 |                       | Доставка ЛОТ 4х18W, IP-20                                                                                  | бр. | 20,000  |
| 13 |                       | Доставка и монтаж ЛОТ с електронно акумулаторно захранване, с вграден акумулатор, 8W с надпис "изход"      | бр. | 16,000  |
| 14 |                       | Доставка и монтаж прожектор 50W, LED 4000lm                                                                | бр. | 1,000   |
| 15 | *094704459            | Доставка плафониера с кл.л. 15W                                                                            | бр. | 5,000   |
| 16 |                       | Доставка и монтаж осв.тяло с кл.л. 18W, противовлажно /асансьорна шахта/                                   | бр. | 4,000   |
| 17 |                       | Доставка противовлажен аплик, IP-44                                                                        | бр. | 21,000  |
| 18 |                       | Доставка и монтаж лихтбутон /стълбищно осветление/                                                         | бр. | 3,000   |
| 19 |                       | Доставка и монтаж детектор за движение                                                                     | бр. | 1,000   |
|    | <b>сума</b>           | <b>Осветителна инсталация</b>                                                                              |     |         |
|    | <b>...&lt;&gt;...</b> | <b>Силова инсталация</b>                                                                                   |     |         |
| 1  | 8211284804            | Контактен излаз с проводник НО7V-К /ПВ-А1/ 3х2,5мм2 в гофрирани тръби зад гипсокартон - до 8м/без контакт/ | бр. | 54,000  |
| 2  | 8211284804            | Контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5мм2 в гофрирани PVC тръби зад гипсокартон без контакт/в кухня/ до 7м      | бр. | 3,000   |
| 3  | 8211284604            | Контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5мм2 открито на ПКОМ скоби без контакт/ в асансьорна шахта/ до 7м          | бр. | 1,000   |
| 4  |                       | Монтаж контакт "Шуко" единичен за скрита инсталация                                                        | бр. | 37,000  |
| 5  |                       | Монтаж контакт "Шуко" двоен за скрита инсталация                                                           | бр. | 14,000  |
| 6  |                       | Монтаж контакт "Шуко" противовлажен за открита инсталация с предпазен капак/в асансьорна шахта/            | бр. | 1,000   |
| 7  |                       | Монтаж бойлерно табло (+доставка)                                                                          | бр. | 2,000   |
| 8  | 8210141116            | Полагане гофрирана PVC тръба Ф16мм зад гипсокартон                                                         | м   | 76,000  |
| 9  | 8210141123            | Полагане гофрирана PVC тръба Ф23мм зад гипсокартон                                                         | м   | 32,000  |
| 10 | 8211145136            | Изтегляне кабел СВТ в тръба                                                                                | м   | 108,000 |
| 11 |                       | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2                                                                                | м   | 30,000  |
| 12 |                       | Доставка кабел СВТ 3х2,5мм2                                                                                | м   | 55,000  |

|    |                       |                                                                                                                             |     |        |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 13 |                       | Доставка кабел СВТ 5х2,5мм2                                                                                                 | м   | 35,000 |
| 14 | 8211373400            | Свързване на проводник към съоръжение 6мм2                                                                                  | бр. | 52,000 |
|    | <b>сума</b>           | <b>Силова инсталация</b>                                                                                                    |     |        |
|    | <b>сума</b>           | <b>Вътрешни ел.инсталации</b>                                                                                               |     |        |
|    | <b>...&lt;&gt;...</b> | <b>Заземителна инсталация</b>                                                                                               |     |        |
| 1  | 8211451140            | Доставка и полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм в подовата замазка                                                 | м   | 14,000 |
| 2  | 8211451140            | Доставка и полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм открито по стена                                                   | м   | 15,000 |
| 3  | 8101103012            | Направа на изкоп с ширина 0,4м и дълбочина 0,8м със зариване и трамбоване в почва III категория                             | м   | 6,000  |
| 4  | 8222151100            | Направа заземление с два кола 63/63/6мм - 1,5м,набити на 0,8м под нивото на терена, на разстояние един от друг 3м, комплект | бр. | 1,000  |
| 5  |                       | Направа на гъвкава връзка с меден проводник 6мм2 с жълто зелена изолация-до 0,5м                                            | бр. | 5,000  |
| 6  | *094703397            | Измерване съпротивление на заземление                                                                                       | бр. | 1,000  |
|    | <b>сума</b>           | <b>Заземителна инсталация</b>                                                                                               |     |        |
|    | <b>...&lt;&gt;...</b> | <b>Слаботокова инсталация</b>                                                                                               |     |        |
| 1  | 8210141116            | Полагане гофрирана PVC тръба Ф16мм скрито под мазилка /за изтегляне захранващ проводник за повиквателна система ССП-1/      | м   | 15,000 |
| 2  |                       | Доставка и монтаж система ССП-1 /система за сестринско повикване; ДОМОФОН СЕРВИЗ ООД-СОФИЯ/                                 | бр. | 1,000  |
|    | <b>сума</b>           | <b>Слаботокова инсталация</b>                                                                                               |     |        |
|    | <b>...&lt;&gt;...</b> | <b>Мълниезащита</b>                                                                                                         |     |        |
| 1  | 8210820302            | Доставка и монтаж мълниеотводен прът с дължина 4м                                                                           | бр. | 2,000  |
| 2  | 8210622012            | Доставка и полагане на бет.желязо Ф8мм на крепители по покрив                                                               | м   | 36,000 |
| 3  | 8210631108            | Направа на отвод от бетонно желязо Ф8мм, положено скрито под мазилката                                                      | м   | 16,000 |
| 4  | *094706202            | Направа и монтаж на контролен съединител в метална кутия с размери 150/150/65мм                                             | бр. | 2,000  |
| 5  | 8222151100            | Направа заземление с два кола 63/63/6мм - 1,5м,набити на 0,8м под нивото на терена, на разстояние един от друг 3м, комплект | бр. | 2,000  |
| 6  |                       | Направа на заварени електрически връзки                                                                                     | бр. | 6,000  |
| 7  | *094703397            | Измерване съпротивление на заземление                                                                                       | бр. | 2,000  |
|    | <b>сума</b>           | <b>Мълниезащита</b>                                                                                                         |     |        |
|    | <b>сума</b>           | <b>Строително монтажни работи</b>                                                                                           |     |        |
|    | <b>сума</b>           | <b>част:Електро</b>                                                                                                         |     |        |