

Обект: Дневен център за възрастни хора с увреждания
преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от
тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в ули Иградина и здр.
дом, кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)

фаза: Техн.проект
Възложител:
част:Конструкции

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ном.	Шифър	име	мярка	к-во
	...<>...	част:Конструкции		
	...<>...	Асансьор		
	...<>...	Земни работи		
1	8101106017	Изкоп за шахта в земни почви	м3	7,180
2	*094704538	Извозване на земни маси	м3	7,180
	сума	Земни работи		
	...<>...	Котражни работи		
1	8602051320	Котраж стени асансьор	м2	90,800
2	8102051100	Котраж за стоманобетонни плочи	м2	3,180
	сума	Котражни работи		
	...<>...	Армировъчни работи		
1	8102061020	Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В235 (А1 и А2)	кг	77,000
2	8102061050	Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В420 (А3)	кг	813,000
	сума	Армировъчни работи		
	...<>...	Бетонoви работи		
1	8102071030	Бетон В15 за дъно	м3	1,300
2	8102071560	Полагане на бетон В20 в стени, основи и плочи	м3	9,230
	сума	Бетонoви работи		
	...<>...	Ремонтни работи		
1	8454460000	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	4,350
2	8413252000	Изчукване на бетонова стреха	м2	1,000
3		Превоз строителни отпадъци на депо	м3	1,000
	сума	Ремонтни работи		
	сума	Асансьор		
	...<>...	Преустройство на стълбищна площадка на кота +6,14		
	...<>...	Ремонтни работи		
1	8413252000	Изчукване на съществуваща площадка на кота +6,6	м2	0,600
2	8411060000	Премахване на тухлен зид	м3	0,140
3	8102076130	Изчукване на част от плоча на кота +6,60	м3	0,210
4	8102076140	Премахване на част от стълбищно рамо	м3	0,190
5	8116603100	Направа на дюбели в тухлена стена	бр.	0,030
6		Превоз строителни отпадъци на депо	м3	1,170
	сума	Ремонтни работи		
	...<>...	Котражни работи		
1	8102051100	Котраж за нова плоча на кота +6,14	м2	5,180
2	8102051100	Котраж за стъпала	м2	2,550
3	8102050800	Направа котраж за греди	м2	0,930
	сума	Котражни работи		
	...<>...	Стоманени профили		
1	*094706199	Стоманена конструкция - стом.профили 2U12	кг	61,120
	сума	Стоманени профили		
	...<>...	Армировъчни работи		
1	8102061020	Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В235 (А1 и А2)	кг	22,000

2	8102061050	Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В420 (А3)	кг	15,000
	сума	Армировъчни работи		
	...<>...	Бетонови работи		
1	8102073250	Полагане на армиран бетон С 16/20 (В20) за греди	м3	0,110
2	8102071550	Полагане на армиран бетон С 16/20 (В20) за площадка	м3	0,780
3	*094703618	Полагане на армиран бетон С 16/20 (В20) за стъпала	м3	0,320
	сума	Бетонови работи		
	сума	Преустройство на стълбищна площадка на кота +6,14		
	...<>...	Укрепване на отвори в носещи стени		
1	*094706176	Изработка и монтаж стоманени рамки от проф.стомана за укрепване на отвори - по проект	кг	1371,410
2	8102145257	Циментова замазка 30мм върху рабиц	м2	50,910
	сума	Укрепване на отвори в носещи стени		
	сума	част:Конструкции		