

Обект:

Дневен цетър за възрастни хора с увреждания
преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от
тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в упи I градина и здр. дом,
кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)

фаза: Техн.проект

Възложител:

част:Пожароизвестяване

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ном.	Шифър	име	мярка	к-во
	...<>...	част:Пожароизвестяване		
	...<>...	Машини и съоръжения		
1		Доставка на пожароизвестителна централа FS 5100, модул 5101, акумулатори 12V/7Ah и телефонен дайлър	бр.	1,000
2		Доставка на табло светлинна и звукова сигнализация SV 2002 F	бр.	3,000
3		Доставка на табло светлинна и звукова сигнализация SB 112 F	бр.	1,000
4		Доставка на пожароизвестител тип FD 8030	бр.	42,000
5		Доставка на пожароизвестител тип FD 8020	бр.	5,000
6		Доставка на основа 8000D	бр.	47,000
7		Доставка на ръчни пожароизвестители тип FD 3050	бр.	7,000
8		Доставка на светлинен сигнализатор RI 31	бр.	16,000
9		Доставка на реле RU	бр.	1,000
10		Доставка на кабел Ramcro 2x0,5 мм2	м	320,000
11		Доставка на кабел Ramcro 3x0,5 мм2	м	75,000
12		Доставка на кабел CBT 3x1,5 мм2	м	15,000
13		Доставка на гофрирана тръба ф16	м	410,000
	сума	Машини и съоръжения		
	...<>...	Строително монтажни работи и настройки		
1	8430552000	Монтаж на конзоли на таван и подвързване към кабели	бр.	47,000
2	8281522000	Монтаж на ръчен датчик на стена и подвързване към кабели	бр.	7,000
3	8221862100	Монтаж на сигнализатори на стена и подвързване към кабели	бр.	16,000
4	8210141116	Полагане на тръба и изтегляне на кабел Ramcro 2x0,5 мм2	м	320,000
5	8210141116	Полагане на тръба и изтегляне на кабел Ramcro 3x0,5 мм2	м	75,000
6	8210152032	Полагане на тръба и изтегляне на кабел CBT 3x1,5 мм2	м	15,000
7	8281522000	Монтаж на датчик към конзола	бр.	47,000
8	8210401001	Монтаж на табла за СЗС на стена и подвързване към кабели	бр.	4,000
9	8232172800	Монтаж на ПИЦ на стена и подвързване към захранване, линии, телефонен дайлър и реле RU	бр.	1,000
10	8232980110	Комплексна настройка на ПИЦ с линии, табла за сигнализация, телефонен дайлър и управление на вентилация	бр.	1,000
	сума	Строително монтажни работи и настройки		
	сума	част:Пожароизвестяване		